



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212580	832307		Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. Situering: keien van natuursteen in bestaand profiel 1. Keien van natuursteen 100 x 100 x 100 mm Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 212550 t/m 212570 9. . . . Materialen na bewerking vervoeren volgens bestekspostnr(s). 212590 Wijze van vervoer ter keuze aannemer 1 Van de elementen vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m2	97,00	V
212590	832304		Vervoeren elementen van natuursteen. Situering: keien van natuursteen in bestaand profiel 1. Keien: 100 x 100 x 100 mm Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 212550 t/m 212570 Stuks: ca. 8.051 1 Elementen van natuursteen vervoeren naar het materialendepot en daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr.(s): 252620 t/m 252640	m2	97,00	V
2126			<u>Kantlagen en molgoten</u>			
212610	831706		Opbreken molgoot. Situering: molgoot Cremerstraat in bestaand profiel 2. Breedte 5 streklagen 1. . . . In cementmortel inclusief fundering van beton 3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	2,00	A
212620	831799		Opbreken kantopsluiting van betontegels. Situering: kantlaag rijweg in bestaand profiel Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel inclusief fundering van beton Betontegels, 150 x 300 x 60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	780,00	A
2127			<u>Kantopsluitingen</u>			
212710	831711		Opbreken betonbanden. Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte 9. . . . Trottoirbanden 230/250 x 200 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	740,00	A
212720	831711		Opbreken betonbanden. Situering: opsluiting parkeerplaats kerk aan zijde Beekstraat in bestaand profiel 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte 2. . . . Trottoirbanden 130/150 x 200 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	12,00	A
212730	831711		Opbreken betonbanden. Situering: opsluiting trottoir t.p.v. parkeerplaats kerk in bestaand profiel 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte 3. . . . Opsluitbanden 60 x 200 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	32,00	A



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212740	831711		Opbreken betonbanden. Situering: opsluiting trottoir t.p.v. Millenerstraat in bestaand profiel 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte .5. Opsluitbanden 100 x 200 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	33,00	A
212750	832103		Opbreken banden van natuursteen. Situering opsluiting rijweg t.p.v. Cremestraat en kruising Haverterpoort-Haverterpoort Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). 212760 2. Met inbegrip van de fundering. Afmetingen en materiaal van de fundering: beton .2. Opsluitbanden: 200 x 200 mm .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	23,00	A
212760	832306		Banden van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. Situering opsluiting rijweg t.p.v. Cremestraat en kruising Haverterpoort-Haverterpoort 1. Banden van natuursteen Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 212750 .1. Banden na bewerking verwerken volgens bestekspostnr(s). 254460 (2 m) Overige banden vervallen aan de aannemer .1 Van de banden vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	23,00	A
213			Verwijderen funderingen			
2130			<u>Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem</u>			
213010	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Situering: conform milieukundig onderzoek Aelmans Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 2131 t/m 2134 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform milieukundig onderzoek Aelmans .9. Basishygiene.	EUR		N
2131			<u>Verwijderen funderingen</u>			
213110	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande rijwegen t.p.v. kruising Millenerstraat-Beekstraat/Millenerpoort Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Sterk Verontreinigd, conform milieukundig onderzoek Aelmans 3. Breedte van 3,00 m en meer .5. Gemiddelde dikte 300 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Grind, matig zandig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 213240 (135 m3)	m2	450,00	A
213120	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande rijwegen vanaf gemeenschapshuis t/m huisnr. 30 Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Wonen, conform milieukundig onderzoek Aelmans 3. Breedte van 3,00 m en meer .5. Gemiddelde dikte 300 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Grind, matig zandig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 213220 (378 m3)	m2	1.260,00	A



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213130	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande rijwegen vanaf huisnr. 30 t/m kruising Millenerstraat-Sint Maartenswal/Haverterpoort Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Landbouw/Natuur, conform milieukundig onderzoek Aelmans 3. Breedte van 3,00 m en meer .5. Gemiddelde dikte 300 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Grind, matig zandig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 213210 (237 m3)	m2	790,00	A
213140	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande rijweg Haverterpoort Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie, conform milieukundig onderzoek Aelmans 3. Breedte van 3,00 m en meer .5. Gemiddelde dikte 300 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Grind, matig zandig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 213230 (71 m3)	m2	235,00	A
213150	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande rijwegen t.p.v. rioolsleuf kruising Millenerstraat-Beekstraat/Millenerpoort Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Sterk Verontreinigd, conform milieukundig onderzoek Aelmans 3. Breedte van 3,00 m en meer .1. Gemiddelde dikte 100 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Grind, matig zandig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 213240 (19 m3)	m2	185,00	A
213160	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande rijwegen t.p.v. rioolsleuf vanaf gemeenschapshuis t/m huisnr. 30 Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Wonen, conform milieukundig onderzoek Aelmans 3. Breedte van 3,00 m en meer .1. Gemiddelde dikte 100 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Grind, matig zandig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 213220 (64 m3)	m2	640,00	A
213170	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande rijwegen t.p.v. rioolsleuf vanaf huisnr. 30 t/m kruising Millenerstraat-Sint Maartenswal/Haverterpoort Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Landbouw/Natuur, conform milieukundig onderzoek Aelmans 3. Breedte van 3,00 m en meer .1. Gemiddelde dikte 100 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Grind, matig zandig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 213210 (40 m3)	m2	400,00	A



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213180	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande rijweg t.p.v. rioolsleuf Haverterpoort Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie, conform milieukundig onderzoek Aelmans 3. Breedte van 3,00 m en meer .1. Gemiddelde dikte 100 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Grind, matig zandig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 213230 (11 m3)	m2	105,00	A
2132			<u>Funderingen vervoeren</u>			
213210	800499		Fundering vervoeren. T.b.v. bestekspostnr(s). 213130 en 213170 Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Landbouw/Natuur Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 213310 Depot ter keuze aannemer.	m3	277,00	A
213220	800499		Fundering vervoeren. T.b.v. bestekspostnr(s). 213120 en 213160 Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Wonen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 213320 Depot ter keuze aannemer.	m3	442,00	A
213230	800499		Fundering vervoeren. T.b.v. bestekspostnr(s). 213140 en 213180 Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 213330 Depot ter keuze aannemer.	m3	82,00	A
213240	800499		Fundering vervoeren. T.b.v. bestekspostnr(s). 213110 en 213150 Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Sterk Verontreinigd Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 213340 Depot ter keuze aannemer.	m3	154,00	A
2133			<u>Depot funderingen</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
213300	101199		Toepassen depot funderingen. Situering: depot ter keuze aannemer Betreft het inrichten, instandhouden en verwijderen van het depot t.b.v. funderingen De aannemer dient een deugdelijk depot in te richten, welke afgesloten kan worden Inclusief de aanleg van alle benodigde voorzieningen t.b.v. de bereikbaarheid van het depot. Inrichten van het terrein met gebruikmaking van folie van bestekspostnr(s). 213350 De kosten voor alle overige voorzieningen dienen in deze bestekspost te zijn inbegrepen Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de oorspronkelijke toestand herstellen.	EUR		N	
213310	800599		Fundering verwerken in depot. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief klasse Landbouw/Natuur Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 213210 Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan. Hoogte 3,00 m Zonder overhoogte Bovenoppervlakte 170 m2 Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m	m3	277,00	A	
213320	800599		Fundering verwerken in depot. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief klasse Wonen Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan. Hoogte 3,00 m Zonder overhoogte Bovenoppervlakte 225 m2 Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m	m3	442,00	A	
213330	800599		Fundering verwerken in depot. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief klasse Industrie Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan. Hoogte 3,00 m Zonder overhoogte Bovenoppervlakte 65 m2 Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m	m3	82,00	A	
213340	800599		Fundering verwerken in depot. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief klasse Sterk Verontreinigd Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan. Hoogte 3,00 m Zonder overhoogte Bovenoppervlakte 100 m2 Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m	m3	154,00	A	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
213350	175199		Aanbrengen folie. Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s). 213310 t/m 213340 Betreft: het aanbrengen van folie onder het depot om te voorkomen dat de grond c.q. funderingsmateriaal contact maakt met de bodem. Indien de aannemer de afdichting niet middels folie kan waarborgen zijn, in overleg met de directie UAV, afwijkende voorstellen mogelijk. Hierop zal geen verrekening plaatsvinden. Inclusief het verwijderen van de folie. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	710,00	A	
				m2			710,00 L
213360	800499		Fundering ontgraven en afvoeren. Situering: depot ter keuze aannemer	m3	277,00	A	
213361	800499		Fundering ontgraven. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213310 Funderingsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 13 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3			277,00 I
213362	800499		Fundering vervoeren. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Landbouw/Natuur voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 213410 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213310 Vervoeren naar: een inrichting.	m3			277,00 I
213370	800499		Fundering ontgraven en afvoeren. Situering: depot ter keuze aannemer	m3	442,00	A	
213371	800499		Fundering ontgraven. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213320 Funderingsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3			442,00 I
213372	800499		Fundering vervoeren. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Wonen voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 213410 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213320 Vervoeren naar: een inrichting.	m3			442,00 I
213380	800499		Fundering ontgraven en afvoeren. Situering: depot ter keuze aannemer	m3	82,00	A	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
213381	800499		Fundering ontgraven. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213330 Funderingssoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		82,00	I
213382	800499		Fundering vervoeren. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Industrie voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 213410 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213330 Vervoeren naar: een inrichting.	m3		82,00	I
213390	800499		Fundering ontgraven en afvoeren. Situering: depot ter keuze aannemer	m3	154,00	A	
213391	800499		Fundering ontgraven. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213340 Funderingssoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		154,00	I
213392	800499		Fundering vervoeren. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Sterk Verontreinigd voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 213410 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213340 Vervoeren naar: een inrichting.	m3		154,00	I
2134			<u>Bijkomende werkzaamheden funderingen</u>				
213410	242101		Uitvoeren grondonderzoek. T.b.v. af te voeren funderingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 213360 t/m 213390 Bijzonderheid: fundering(soorten) separaat bemonsteren conform de geldende protocollen en NEN-normen (zie www.sikb.nl) 9. Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek 3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren. Digitaal formaat: op USB-stick in pdf-formaat Analoog aantal: 3	EUR		N	
214			Verwijderen riolering				
2142			<u>Reinigen</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
214210	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: te vullen, verwijderen en handhaven betonriool in bestaand profiel Aantal tussenliggende putten: 5 st Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk Grootste putafstand: 53 m 1. Aard te reinigen oppervlak: beton .2. Profielafmeting(en): Ø300 mm .1. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% .1. Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 214260	m	300,00	A
214220	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: te vullen, verwijderen en handhaven betonriool in bestaand profiel Aantal tussenliggende putten: 2 st Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk Grootste putafstand: 35 m 1. Aard te reinigen oppervlak: beton .2. Profielafmeting(en): Ø400 mm .1. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% .1. Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 214260	m	60,00	A
214230	257502		Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering: te vullen, verwijderen en handhaven betonriool in bestaand profiel Aantal tussenliggende putten: 3 st Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk Grootste putafstand: 11 m .3. Profielafmeting(en): 400/600 mm .1. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% .1. Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 214260	m	30,00	A
214240	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: te vullen, verwijderen en handhaven kunststof riool in bestaand profiel Grootste putafstand: 31 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .1. Profielafmeting(en): Ø200 mm .1. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% .1. Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 114220	m	31,00	A



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
214250	257511		Rioolput reinigen. Situering: te vullen, verwijderen en handhaven rioolput in bestaand profiel Aard te reinigen oppervlak: beton cq. metselwerk 1. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm .2. Reinigen putwanden en putbodem .2. Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m .2. Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2 .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 .1. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 141060	st	17,00	A
214260	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 214210 t/m 214250 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	ton	17,00	V
2143			<u>Verwijderen riolering</u>			
214310	251101		Verwijderen betonbuis. Situering: te verwijderen betonriool Ø300 mm in bestaand profiel Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221 Inclusief verwijderen inlaatconstructies 2. Materiaal: gewapend beton .1. Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm .9. Standaardlengte buis onbekend .1. Type buisverbinding: rubberringverbinding .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	300,00	A
214320	251101		Verwijderen betonbuis. Situering: te verwijderen betonriool Ø400 mm in bestaand profiel Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221 Inclusief verwijderen inlaatconstructies 2. Materiaal: gewapend beton .1. Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm .9. Standaardlengte buis onbekend .1. Type buisverbinding: rubberringverbinding .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	60,00	A
214330	251101		Verwijderen betonbuis. Situering: te verwijderen betonriool 400/600 mm in bestaand profiel Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221 Inclusief verwijderen inlaatconstructies 2. Materiaal: gewapend beton .5. Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot 700/1050 mm .9. Standaardlengte buis onbekend .1. Type buisverbinding: rubberringverbinding .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	30,00	A
214340	251103		Verwijderen kunststofbuis. Situering: te verwijderen kunststof riool Ø200 mm in bestaand profiel Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21 Inclusief verwijderen inlaatconstructies 1. Materiaal: PVC .2. Nominale middellijn(en) Ø200 .1. Verbinding door middel van mof .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	3,00	A
2144			<u>Opbreken putranden & putten</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
214410	251123	 1.1.3	Verwijderen putrand met deksel. Situering: putrand in bestaand profiel Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand ontdoen van grond- en specieresten Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	15,00	A	
214420	251121	 2.1.4.2.3	Verwijderen put. Situering: te verwijderen rioolput in bestaand profiel Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde betonelementen Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	11,00	A	
2145			<u>Opbreken kolken</u>				
214510	251122	 2.1.2.3	Verwijderen kolk. Situering: straatkolk in bestaand profiel Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk Inclusief het verwijderen van de stabilisatielaag rondom de kolk. Constructie: tweedelig Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st m3	34,00	A	17,00 I
2146			<u>Opbreken huis- en kolkaansluitingen</u>				
214610	251103	 1.1.1.3	Verwijderen kunststofbuis. Situering: vervallen kolk- en huisaansluitingen Ø125/160 mm in bestaand profiel Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 222 Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) Ø125/160 mm Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	285,00	V	
214620	251106	 1.5.1.3	Verwijderen keramische buis. Situering: vervallen kolk- en huisaansluitingen Ø100/150 mm in bestaand profiel Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 222 Inclusief waterdicht afdichten bestaande aansluitingen op het hoofdriool ter keuze van de aannemer Nominale middellijn(en) Ø100/150 mm Verbindingssysteem E Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	150,00	V	
22			Grondwerk				
220			Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem				
220010	170101	 1.9.	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Situering: conform milieukundig onderzoek Aelmans Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 221 t/m 228 Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform milieukundig onderzoek Aelmans Veiligheidsklasse basishygiene.	EUR		N	
221			Grondwerk hoofdriool				
2211			<u>Rioolsleuf ontgraven</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221110	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: sleuf DWA- en IT/RWA-riool Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk Verontreinigd Taluds 1:0 3. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 221140 .4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,20 m .4. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,81 m .4. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,70 m .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). - 226010 , ind. kl. Landbouw/Natuur (1.528 m3) - 226030 , ind. kl. Industrie (109 m3) - 226040 , ind. kl. Sterk Verontreinigd (663 m3)	m3	2.300,00	A	
221140	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Situering: aan te brengen riolering in nieuw profiel 9. Constructie ter keuze van de aannemer Bijbehorende constructieberekening dient verwerkt te zijn in het werkplan .2. Aan twee zijden van de sleuf .5. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,81 m .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf	m	405,00	A	
2212			<u>Rioolsleuf aanvullen en verdichten</u>				
221210	240122		Aanvullen sleuf. Situering: sleuf DWA- en RWA-riool Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m .4. Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling of ophoging .1. De aanvulling verdichten	m3	2.120,00	A	
222			Grondwerk huis- en kolkaansluitingen				
2221			<u>Rioolsleuf ontgraven</u>				
222110	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: sleuf huisaansluitingen Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk Verontreinigd Taluds 1:0 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m .2. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m .1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). - 226010 , ind. kl. Landbouw/Natuur (102 m3) - 226030 , ind. kl. Industrie (24 m3) - 226040 , ind. kl. Sterk Verontreinigd (34 m3)	m3	160,00	A	
							2.120,00 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222120	240203		Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - Situering: sleuf huisaansluitingen t.p.v. kabels en leidingen 7. In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels .8. Sleufdiepte 0,90 m . .7. . . . Sleufbreedte 0,90 m . . .9. . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling of ophoging9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). - 226010 , ind. kl. Landbouw/Natuur (38 m3) - 226030 , ind. kl. Industrie (11 m3) - 226040 , ind. kl. Sterk Verontreinigd (12 m3)	m	75,00	A	
222130	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand en nieuw profiel Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk Verontreinigd Taluds 1:0 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m . .2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m . . .1. . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). - 226010 , ind. kl. Landbouw/Natuur (100 m3) - 226030 , ind. kl. Industrie (60 m3) - 226040 , ind. kl. Sterk Verontreinigd (70 m3)	m3	230,00	A	
222140	240206		Graven en aanvullen werkgat/-put. Situering: kolken in nieuw profiel Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk Verontreinigd 3. In vaste grond .2. Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3 . . .9. . . Betreft gat t.b.v. nieuwe kolken9. Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). - 226010 , ind. kl. Landbouw/Natuur (12 m3) - 226030 , ind. kl. Industrie (5 m3) - 226040 , ind. kl. Sterk Verontreinigd (7 m3)	st	47,00	A	
222150	240206		Graven en aanvullen werkgat/-put. Situering: vervallen kolken in bestaand profiel Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk Verontreinigd Bijzonderheid: minimaal 0,30 m rondom kolk ontgraven 3. In vaste grond .2. Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3 . . .9. . . Betreft gat t.b.v. vervallen kolken9. Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). - 226010 , ind. kl. Landbouw/Natuur (9 m3) - 226030 , ind. kl. Industrie (3 m3) - 226040 , ind. kl. Sterk Verontreinigd (6 m3) Gaten aanvullen met menggranulaat, sortering 0/31,5, inclusief verdichten (0,50 m3 per kolk)	st	34,00	A	
2222			<u>Rioolsleuf aanvullen en verdichten</u>	m3			17,00 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222210	240122		Aanvullen sleuf.	m3	160,00	A	
			Situering: sleuf huisaansluitingen				
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m				
		.4.	Aanvullen tot onderkant verharding met				
			zand in aanvulling of ophoging	m3			160,00 L
		1.	De aanvulling verdichten				
222220	240122		Aanvullen sleuf.	m3	230,00	A	
			Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel				
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m				
		.4.	Aanvullen tot onderkant verharding met				
			zand in aanvulling of ophoging	m3			230,00 L
		1.	De aanvulling verdichten				
223			Grondwerk verhardingen				
2231			<u>Cunetten ontgraven</u>				
223110	220101		Grond ontgraven uit cunet parkeerterrein.	m3	150,00	A	
			Situering: cunet parkeerterrein Millenerstraat tussen huisnr. 3 en				
			11 in nieuw profiel				
			Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,				
			indicatief klasse Landbouw/Natuur				
			Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 226010				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m				
		. .1. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 17,0 m				
		. . .1. . .	Taluds 1 : 0				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van ontgraving				
223120	220101		Grond ontgraven uit cunet rijweg.	m3	4,00	A	
			Situering: cunet rijweg in nieuw profiel op hoek Millenerstraat				
			en Sint Maartenswal				
			Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,				
			indicatief klasse Landbouw/Natuur				
			Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 226010				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m				
		. .1. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m				
		. . .1. . .	Taluds 1 : 0				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van ontgraving				
223130	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	200,00	A	
			Situering: cunet trottoirs in nieuw profiel				
			Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,				
			indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk				
			verontreinig				
			Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
			- 226010 , ind. kl. Landbouw/Natuur (141 m3)				
			- 226030 , ind. kl. Industrie (37 m3)				
			- 226040 , ind. kl. Sterk Verontreinigd 22 m3)				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m				
		. .2. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0,65 tot 5,20 m				
		. . .1. . .	Taluds 1 : 0				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van ontgraving				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
223140	220101		Grond ontgraven uit cunet. Situering: cunet inritten in trottoirs in nieuw profiel Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief klasse AW2000 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). - 226010 , ind. kl. Landbouw/Natuur (47 m3) - 226030 , ind. kl. Industrie (2 m3) - 226040 , ind. kl. Sterk Verontreinigd (1 m3) 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,31 m . .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m . . .1. Taluds 1 : 01. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	A
224			Grondwerk cultuurtechnisch			
2241			<u>Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden</u>			
224110	220101		Grond ontgraven uit groeiplaatsconstructie bomen. Situering: bomen in nieuw profiel Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk verontreinigd Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). - 226010 , ind. kl. Landbouw/Natuur (240 m3) - 226030 , ind. kl. Industrie (20 m3) - 226040 , ind. kl. Sterk Verontreinigd (20 m3) 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,35 m . .9. Afmeting ontgravingsvakken ca. 2,00 x 6,80 m of ca. 4,40 x 6,70 . . . Ontgraven met puinbak, vastleggen middels foto1. Taluds 1 : 01. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	280,00	A
224120	220101		Grond ontgraven uit boomvakken. Situering: boomvakken in groen t.b.v. aanbrengen grondverbetering van bomengrond in nieuw profiel Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief klasse Landbouw/Natuur Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 226010 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m . .9. 6 m3 per boom . . . Ontgraven met puinbak, vastleggen middels foto1. Taluds 1 : 01. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	42,00	A



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
224130	220101		Grond ontgraven uit boomvakken. Situering: plantvakkenvakken t.p.v. p-plaats kerk en parterrein tussen huisnr. 3 en 11 in nieuw profiel Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief klasse Landbouw/Natuur Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 226010 Ontgraven met puinbak, vastleggen middels foto 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m . .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80 m . . .1. Taluds 1 : 01. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	90,00	A
2242			<u>Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden</u>			
224200	510599		Aanbrengen groeiplaatsconstructie boom. Situering: t.p.v. bomen in verhardingen volgens tekening B.04.	st	9,00	A
224201	224602		Aanbrengen inlage van kunststof. Betreft: geotextiel aan te brengen onder de fundering van de groeiplaatsconstructie. Grondsoorten: tussen groeiplaatsconstructie en aan te brengen funderingsmateriaal cq. zandbed 3. Weefsel van polyetheen .1. Breedte te bedekken ondergrond 2,50 m . .9. De banen aanbrengen met een overlap van 0,45 m aan de buitenzijde van de constructie.	m2		126,00 I
				m2		126,00 L
224202	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: groeiplaatsconstructies bomen in nieuw profiel 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m .8. Betongranulaat .1. Sortering 0/16 . .9. Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste 0,65 . . .4. Op een ondergrond, die is voorbereid volgens bestekspostnr(s). 2242019 Verdichten conform voorschriften leverancier groeiplaatsconstructie.	m2		126,00 I
				ton		25,20 L
224203	510599		Aanbrengen groeiplaatsconstructie. Aanbrengen constructie DeepRoot Silva Cell o.g. Leverancier: Deeproot Aanbrengen volgens legplan leverancier. Eventuele aanpassingen rond putten en/of andere obstakels in overleg met de leverancier. Naast en rondom aan te brengen boom. Breedte ca. 1,25 m Lengte ca. 6,00 m Hoogte ca. 0,85 Installatie in samenwerking met en volgens voorschriften leverancier. Frames ca. 1,20 x 0,60 x 0,40 m (lxbxh) aanbrengen in 2 lagen. Frameconstructie vullen met grond geleverd volgens bestekspost 224206 Grond in frameconstructie verdichten tot 1,5 - 2 mPa. Buitenzijde van de constructie met geogrid omsluiten. Overlap geogrid op decks: 300 mm Overlap geogrid op fundering: 150 mm Buitenzijde van de constructie aanvullen en verdichten met gestabiliseerd zand geleverd volgens bestekspost 224207 Decks ca. 1,20 x 0,60 x 0,05 m (lxbxh) plaatsen en vast Schroeven.	st		9,00 I
				m2		144,00 L
				st		315,00 L
				st		72,00 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
224204	510701						Inclusief bevestigingsmaterialen.				
							Aanbrengen wortelscherm.	m		135,00	I
		9.					Random groeiplaatsconstructie				
							Wortelweringsscherm bevestigen tegen groeiplaatsconstructie				
							conform voorschriften leverancier.				
				9.			Wortelweringsscherm HDPE 1 mm	m		135,00	L
							Hoogte 1,00 m				
							Aanbrengen met een overlap aan de bovenzijde en de onderzijde				
							van de groeiplaatsconstructie				
							Type WB/BB 100/1				
224205	224602						Leverancier Greenmax of gelijkwaardig				
							Aanbrengen inlage van kunststof.	m2		126,00	I
							Betreft: geotextiel aan te brengen op de groeiplaatsconstructie.				
							Grondsoorten: conform milieukundig onderzoek Aelmans,				
							indicatief klasse AW2000 en betongranulaat aangebracht volgens				
							bestekspostnr(s). 224202				
		3.					Weefsel van polyetheen	m2		126,00	L
			9.				Afmeting te bedekken ondergrond:				
							10 st: 2,00 x 6,80 m				
224206	220321						Leveren grond.	m3		54,00	I
							T.b.v. bestekspostnr(s). 224203				
		1.					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het				
							Besluit bodemkwaliteit: AW2000				
			7.				Grondsoort: Bomengrond type A2	m3		54,00	L
							Leverancier Muysers Potgrond B.V. o.g.				
			1.				Leveren op de plaats van verwerking				
			1.				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
							profiel van verwerking				
224207	220321						Leveren grond.	m3		63,00	I
							T.b.v. bestekspostnr(s). 224203				
		1.					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het				
							Besluit bodemkwaliteit: AW2000				
			7.				Grondsoort: gestabiliseerd zand	m3		63,00	L
			1.				Leveren op de plaats van verwerking				
			1.				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
							profiel van verwerking				
224210	510599						Aanbrengen groeiplaatsconstructie boom.	st	2,00	A	
							Situering: t.p.v. bomen in verharding en groenstrook				
							parkeerplaats naast kerk volgens tekening B.04.				
224211	224602										
							Aanbrengen inlage van kunststof.	m2		100,00	I
							Betreft: geotextiel aan te brengen onder de fundering van de				
							groeiplaatsconstructie.				
							Grondsoorten: tussen groeiplaatsconstructie en aan te brengen				
							funderingsmateriaal cq. zandbed				
		3.					Weefsel van polyetheen	m2		100,00	L
			1.				Breedte te bedekken ondergrond 2,50 m				
			9.				De banen aanbrengen met een overlap van 0,45 m aan de				
							buitenzijde van de constructie.				