



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
233180	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	48,00	A	
			Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			48,00 L
			Combikap, kleur grijs, RAL 7037				
		. 2.3. . .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
234			Controleputten				
2341			<u>Prefab betonnen putten, DWA</u>				
234110	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	7,00	A	
			Situering: put D.01, D.02, D.04 t/m D.08				
			Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			7,00 L
			Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm				
			Gemiddelde puthoogte 2,03 m (putbodem-mv)				
			In te storten element(en):				
			- rubberringaansluiting Ø315 mm (PP)	st			8,00 L
			- rubberringaansluiting Ø500 mm (PP)	st			2,00 L
			- overmaatse sparing Ø315 mm (PP)	st			2,00 I
			- overmaatse sparing Ø500 mm (PP)	st			1,00 I
			Inclusief dichtzetten metselwerksparring d.m.v.	st			3,00 I
			metselstenen	st			360,00 L
			Binnen- en buitenzijde berapen				
		. 3. . . .	Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst aansluitende buis				
		2.	Afdekplaat van beton:	st			7,00 L
			- afmeting: 1400 x 1400 mm				
			- dik: 200 mm				
			- v.v. mangat 600 x 600 mm				
		5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring				
234120	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	3,00	A	
			Situering: put D.09 t/m D.11				
			Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			3,00 L
			Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm				
			Gemiddelde puthoogte 1,43 m (putbodem-mv)				
			In te storten element(en):				
			- rubberringaansluiting Ø315 mm (PP)	st			2,00 L
			- overmaatse sparing Ø315 mm (PP)	st			4,00 I
			- overmaatse sparing Ø400 mm (Beton)	st			1,00 I
			Inclusief dichtzetten metselwerksparring d.m.v.	st			5,00 I
			metselstenen	st			360,00 L
			Binnen- en buitenzijde berapen				
		. 3. . . .	Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst aansluitende buis				
		2.	Afdekplaat van beton:	st			3,00 L
			- afmeting: 1400 x 1400 mm				
			- dik: 200 mm				
			- v.v. mangat 600 x 600 mm				
		5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
234130	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: put D.03 Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221	st	1,00	A	
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			1,00 L
			Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1500 mm				
			Gemiddelde puthoogte 2,20 m (putbodem-mv)				
			In te storten element(en):				
			- rubberringaansluiting Ø500 mm (PP)	st			2,00 L
			- overmaatse sparing Ø315 mm (PP)	st			2,00 I
			Inclusief dichtzetten metselwerksparring d.m.v.	st			2,00 I
			metselstenen	st			144,00 L
			Binnen- en buitenzijde berapen				
			Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst				
			aansluitende buis				
			2. Afdekplaat van beton:	st			1,00 L
			- afmeting: 1400 x 1900 mm				
			- dik: 200 mm				
			- v.v. mangat 600 x 600 mm				
			5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende				
			rubberring				
2342			<u>Prefab betonnen putten, RWA</u>				
234210	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: put R.03A t/m R.11 Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221	st	14,00	A	
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			14,00 L
			Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm				
			Gemiddelde puthoogte 2,59 m (putbodem-mv)				
			Voorzien van 500 mm zandvang				
			In te storten element(en):				
			- rubberringaansluiting Ø250 mm (PP)	st			1,00 L
			- rubberringaansluiting Ø315 mm (PP)	st			17,00 L
			- overmaatse sparing Ø200 mm (PP)	st			1,00 I
			- overmaatse sparing Ø250 mm (PP)	st			1,00 I
			- overmaatse sparing Ø315 mm (PP)	st			3,00 I
			Inclusief dichtzetten metselwerksparring d.m.v.	st			5,00 I
			metselstenen	st			360,00 L
			Binnen- en buitenzijde berapen				
			1. Kegelstuk van beton:	st			14,00 L
			- inw. afmeting: 1000 x 1000 mm				
			- hoogte: 500 mm				
			5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende				
			rubberring				
234220	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: put R.01 en R.02 Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221	st	2,00	A	
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			2,00 L
			Vierkante put, inwendige afmeting 1250 x 1250 mm				
			Gemiddelde puthoogte 2,85 m (putbodem-mv)				
			Voorzien van 500 mm zandvang				
			In te storten element(en):				
			- rubberringaansluiting Ø800 mm (PP)	st			2,00 I
			9. Kegelstuk van beton:	st			2,00 L
			- inw. afmeting: 1000 x 1000 mm				
			- hoogte: 500 mm				
			Afdekplaat van beton:	st			2,00 L
			- afmeting: 1650 x 1650 mm				
			- dik: 200 mm				
			- v.v. mangat 1000 x 1000 mm				
			5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende				
			rubberring				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
234230	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	A	
			Situering: put R.03A				
			Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			1,00 L
			Vierkante put, inwendige afmeting 1250 x 1250 mm				
			Gemiddelde puthoogte 2,45 m (putbodem-mv)				
			Voorzien van 500 mm zandvang				
			In te storten element(en):				
			- rubberringaansluiting Ø800 mm (PP)	st			1,00 L
			- overmaatse sparing Ø315 mm (PP)	st			1,00 L
			- overmaatse sparing Ø800 mm (PP)	st			1,00 I
			Inclusief dichtzetten metselwerksparring d.m.v.	st			2,00 I
			metselstenen	st			288,00 L
			Binnen- en buitenzijde berapen				
		2.	Afdekplaat van beton:	st			1,00 L
			- afmeting: 1650 x 1650 mm				
			- dik: 200 mm				
			- v.v. mangat 600 x 600 mm				
		5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende				
			rubberring				
235			Putranden en kolken				
2351			<u>Putranden</u>				
235110	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	6,00	A	
			Situering: putafdekking RWA/IT-hoofdriool t.p.v. putten in				
			asfaltverharding				
		2.	Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse B125	st			6,00 L
			volgens NEN-EN 124				
			- Type: N 3525 SN Centerblock o.g.				
			- Hoogte putrand: 160 mm				
			- Mangat: Ø520 mm				
			- Opschrift "regenwater" op putdeksel en tekst 'Gemeente				
			Echt-Susteren'				
			- Leverancier: Nering Bogel				
			Inclusief bijbehorende stelplaat volgens voorschriften leverancier	st			6,00 L
		9.	Putrand op hoogte brengen door inwalsen in de asfaltverharding				
		1.	Putrand ontdoen van vuil en voorzien van een roestwerende				
			coating.				
235120	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	7,00	A	
			Situering: putafdekking DWA-hoofdriool t.p.v. putten in				
			asfaltverharding				
		2.	Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse B125	st			7,00 L
			volgens NEN-EN 124				
			- Type: N 3525 SN Centerblock o.g.				
			- Hoogte putrand: 160 mm				
			- Mangat: Ø520 mm				
			- Opschrift "vuilwater" op putdeksel en tekst 'Gemeente				
			Echt-Susteren'				
			- Leverancier: Nering Bogel				
			Inclusief bijbehorende stelplaat volgens voorschriften leverancier	st			7,00 L
		9.	Putrand op hoogte brengen door inwalsen in de asfaltverharding				
		1.	Putrand ontdoen van vuil en voorzien van een roestwerende				
			coating.				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
235130	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	9,00	A	
			Situering: putafdekking RWA-hoofdriool t.p.v. putten in				
			elementenverharding en groen				
		.4.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse	st			9,00 L
			D400 volgens NEN-EN 124				
			- Type: N 362 NB-R Centernorm o.g.				
			- Hoogte putrand: 240 mm				
			- Mangat: Ø520 mm				
			- Opschrift "regenwater" op putdeksel en tekst 'Gemeente				
			Echt-Susteren'				
			- Leverancier: Struyk Verwo Aqua				
		.1.	Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk				
			en stellen in metselspecie.				
			Metselstenen, gerekend met 3 stellagen	st			675,00 L
235140	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	7,00	A	
			Situering: putafdekking DWA-hoofdriool t.p.v. putten in				
			elementenverharding en groen				
		.4.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse	st			7,00 L
			D400 volgens NEN-EN 124				
			- Type: N 362 NB-R Centernorm o.g.				
			- Hoogte putrand: 240 mm				
			- Mangat: Ø520 mm				
			- Opschrift "vuilwater" op putdeksel en tekst 'Gemeente				
			Echt-Susteren'				
			- Leverancier: Struyk Verwo Aqua				
		.1.	Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk				
			en stellen in metselspecie.				
			Metselstenen, gerekend met 3 stellagen	st			525,00 L
235210	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	47,00	A	
			Situering: straatkolk in nieuw profiel				
		9.	T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk				
			gestabiliseerd zand aanbrengen	m3			23,50 L
		.2.	Straatkolk, klasse B125	st			47,00 L
			- Struyk Verwo Aqua o.g.				
			- S 1300/85 P-line GB1				
			- inclusief flex. achteraansluiting				
			diam. 160 mm.				
			- afm 450 x 300 x 850 m				
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		.1	Constructie: eendelig				
235220	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	A	
			Situering: straatkolk t.p.v. molgoot Cremerstraat in nieuw				
			profiel				
		9.	T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk				
			gestabiliseerd zand aanbrengen	m3			0,50 L
		.2.	Straatkolk, klasse B125	st			1,00 L
			- Struyk Verwo Aqua o.g.				
			- GS 4530/85 P-line GB1				
			- inclusief flex. achteraansluiting				
			diam. 160 mm.				
			- afm 450 x 300 x 850 m				
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		.1	Constructie: eendelig				
236			Tijdelijke voorzieningen				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
236010	250101	.	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. waterdichtheidscontrole dwa- en rwa-hoofdriool Aanbrengen afsluitingen Ø250 mm, Ø315 mm, Ø500 mm en Ø800 mm .2. . De droog-weer-afvoer waarborgen De droog-weer-afvoer waarborgen d.m.v. een pomp. Capaciteit pomp rekening houden met minimaal de afvoercapaciteit van de buisdiameter. Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer via bestaand stelsel)	EUR		N
236020	250101	.	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. de aanleg van het hoofdriool in nieuw profiel 1. . Aanbrengen afsluitingen Ø200 mm, Ø300 mm, Ø400 mm, Ø800 mm en 400/600 mm .9. . De droog-weer-afvoer waarborgen d.m.v. een pomp. Capaciteit pomp rekening houden met minimaal de afvoercapaciteit van de buisdiameter. De regen-water-afvoer waarborgen De wijze waarop de regen-water-afvoer gewaarborgd wordt is ter keuze van de aannemer (Rekening houden met minimaal de afvoercapaciteit van de buisdiameter.)	EUR		N
236030	620199	.	Toepassen afzettingen van bouwhekken. Situering: t.b.v. afzetten rioolsleuf De afzettingen dienen meerdere malen gedurende het werk opgenomen en herplaatst te worden Hekken mogen pas verwijderd worden na het vullen van de rioolsleuf zodat geen gevaar bestaat voor voetgangers en overige verkeersdeelnemers Na afloop van de werkzaamheden opnemen bouwhekken Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	EUR		N
236031	103105	.	Aanbrengen hek. Mimimaal aan te brengen hekwerk ca. 16 st. E.e.a. afhankelijk van de werklengte 9. . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek en betonvoet incl. de benodigde bebording . Afmetingen hek: - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en voorzien van bevestigingshaken . Afmetingen betonvoet: - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m			
236040	531123	.	Aanbrengen kabeldrager. Betreft: tijdelijk voorziening voor de aanleg van het hoofdriool, kolk- en huisaansluitingen t.b.v. geleiding/ondersteuning kruisende kabels en leidingen nutsvoorzieningen Inclusief fundatie- en bevestigingsmiddelen, grondwerken 9. . Door middel van een door de aannemer nader te bepalen constructie De aannemer dient rekening te houden met metalen kabeldragere	m	200,00	A
237		.	Rioolreiniging, -inspectie & beproeving			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
237010	257501	 3. 1. 1. 1. 1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: nieuw aangelegd hoofdriool Aantal tussenliggende putten: 0 st Grootste putafstand: 18 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): Ø250 mm Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 237060	m	20,00	A
237020	257501	 3. 2. 1. 1. 1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: nieuw aangelegd hoofdriool Aantal tussenliggende putten: 15 st Putten bestaande uit: beton Grootste putafstand: 57 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 315mm Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 237060	m	720,00	A
237030	257501	 3. 3. 1. 1. 1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: nieuw aangelegd hoofdriool Aantal tussenliggende putten: 2 st Putten bestaande uit: beton Grootste putafstand: 21 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): Ø500 mm Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 237060	m	35,00	A
237040	257501	 3. 4. 1. 1. 1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: nieuw aangelegd hoofdriool Aantal tussenliggende putten: 1 st Putten bestaande uit: beton Grootste putafstand: 23 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): Ø800 mm Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 237060	m	35,00	A
237050	257511	 1. 2. 1. 1. 1	Rioolput reinigen. Situering: nieuw aangelegde hoofdput en bestaande putten waarop een aansluiting is gemaakt Aard te reinigen oppervlak: beton Afmetingen putdeksel: rond 520 mm Reinigen putwanden en putbodem Puthoogte: tot 2,5 m Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 237060	st	25,00	A



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
237060	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 237010 t/m 237050 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.	ton	30,00	V
237070	257103		Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: nieuw aangelegd hoofdriool Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op USB-stick Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, conform NEN-EN 13508-2. Grootste putafstand: 57 m 2. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool .6. Materiaal riool: kunststof, PP .1. Rond riool, profielafmetingen: volgens bestekspostnr(s). 237010 t/m 237040 .2. Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke 25 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken van toestandsaspecten met een klasse > 1 .2. Opnamen aanleveren op USB-stick in MPG-bestand(en) per rioolstreng Nummering conform beheersysteem gemeente .9 Rapportage analoog in 2 -voud en digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren. min. 300 dpi Alle rioolstrengen voorzien van een uniek ID-nummer Tevens de inspectie zelf voorzien van een uniek ID-nummer.	m	810,00	A
237080	256199		Beproeven vrijvervalriolering. Situering: nieuw aangelegd hoofdriool Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk Vorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur) 1 uur Maximaal waterverlies: - 0,15 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen zonder putten; - 0,20 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen inclusief putten; - 0,40 l/m2 gedurende 30 min. voor putten.	m	810,00	A
238			Bijkomende werkzaamheden riolering			
2381			<u>Maken aansluitingen op put</u>			
238110	252601		Maken aansluiting op rioolput. Situering: aansluiting Ø315 mm op bestaande put 9437 in de Millenerpoort en de 2 bestaande putten in de Haverterpoort 3. Gewapend betonnen put cq. gemetselde put .2. Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2 d.m.v. hakken .1. Rioolbuis ommetselen Metselstenen waalformaat en metselspecie type 1 Steens metselwerk Binnen- en buitenzijde berapen .1. Bijwerken stroomprofiel met beton - Sterkteklasse C20/25 - Milieuklasse XA3 (sterk agressief) - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3 .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st st	3,00	A
						3,00 L 130,00 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
238120	252601		Maken aansluiting op rioolput. Situering: aansluiting Ø500 mm op bestaande put 9023 in de Beekstraat 3. Gewapend betonnen put cq. gemetselde put .3. Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2 . d.m.v. hakken . .1. Rioolbuis ommetselen Metselstenen waalformaat en metselspecie type 1 Steens metselwerk Binnen- en buitenzijde berapen . . .1. Bijwerken stroomprofiel met beton - Sterkteklasse C20/25 - Milieuklasse XA3 (sterk agressief) - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m33 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. 239	st	1,00	A	
239010	286401		Revisie riolering Inmeten en verwerken revisiegegevens. Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd kan worden ook op revisietekening verwerken 1. Betreft: hoofdriool met inspectieputten, rioolaansluitingen en alle overige rioleringsonderdelen .4. Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet putdeksel- en vloeivlakhoogte inspectieputten en alle vloeivlakhoogten van de op deze inspectieputten aansluitende riolering . Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten . .9. Gegevens verwerken in revisietekening op basis van het rioleringsplan (teknr. B.08 t/m B.10) . . .2. Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden9 Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal aanleveren in AutoCAD dwg-formaat versie 2013 en Microstation dgn-formaat. De revisiemetingen dienen in samenwerking met de directie UAV plaats te vinden. Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te worden (binnen 2 weken na gereedkomen riolering) Tevens dienen alle nieuw aangebrachte putten dagelijks ingemeten te worden en dienen de meetgegevens direct aan de directie doorgegeven te worden Alle rioolstrengen voorzien van een uniek ID-nummer Tevens de revisie zelf voorzien van een uniek ID-nummer. 24	EUR		N	
239020	286499		Ontstoppingsstukken woning fotograferen. Betreft: het maken van een foto van de ontstoppingsstukken van de RWA- en DWA-huisaansluitingen . E.e.a. conform de gestelde eisen in bepaling 25.13.07, lid 09 in deel 3 van dit bestek. 241	st	49,00	A	
2411			Funderingen Aanbrengen funderingen <u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241110	800101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: cunetten in nieuw profiel Betreft: bestaande geroerde ondergrond Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken 1. Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,30 m .9. Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef	m2	3.905,00	A	
2412			<u>Aanbrengen funderingen</u>				
241210	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: cunet rijwegen, inritten parkeerplaatsen en overrijdbare trottoirs in nieuw profiel 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .9. Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste 0,65 .4. Op een ondergrond, die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 241110 .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	3.140,00	A	
				ton			1.884,00 L
241220	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: cunet trottoirs in nieuw profiel 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .9. Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste 0,65 .4. Op een ondergrond, die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 241110 .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	160,00	A	
				ton			96,00 L
241230	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: cunet trottoirs in nieuw profiel 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .9. Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste 0,65 .4. Op een ondergrond, die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 241110 .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	200,00	A	
				ton			120,00 L
241240	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: cunet parkeerplaatsen in nieuw profiel 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 300 m .9. RevivA Funderingssubstraat volgens artikel 51.06.06 (deel 3 van dit bestek) .4. Op een ondergrond, die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 241110 .9 Inclusief doorsteken of lossippen zijwanden en bodem van de groeiplaats Verwerken en verdichten volgens voorschriften leverancier	m2	405,00	A	
				m3			121,50 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
25			Verhardingen				
251			Bitumineuze verhardingen				
2511			<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
251110	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.087,00	A	
			Situering: asfaltverharding volgens bestekspostnr(s). 251220 en 251230				
		1.	Bitumenemulsie: Type 1	ton			0,43 L
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
251120	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	1,00	A	
			Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand profiel op asfaltverharding in nieuw profiel (dwarsrichting)				
			Teervrij asfalt: conform milieukundig onderzoek Aelmans				
		2.	Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). 251220 en 251230				
		.2.	Afmetingen van de eerste te frezen laag:				
			Dikte 30 mm en breedte 1,00 m				
			Afmetingen van de tweede te frezen laag:				
			Dikte 55 mm en breedte 0,50 m				
		.1.	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm				
			Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
251130	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	18,00	A	
			Situering: freesvakken volgens bestekspostnr(s). 251120				
		1.	Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m				
		.1.	Ondergrond: asfaltverharding				
		.9.	Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoonspuiten dmv een hoge druk wegdekreiniger				
		.1.	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag				
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt				
251140	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	548,00	A	
			Situering: deklaag t.p.v. de in een eerder stadium aangebrachte tussenlaag (tijdelijke deklaag) in nieuw profiel				
		3.	Totale breedte 3,00 m en groter				
		.1.	Ondergrond: asfaltverharding				
		.9.	Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoonspuiten dmv een hoge druk wegdekreiniger				
		.1.	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag				
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
251150	810103		Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken.	m	18,00	A	
			Situering: langs aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 251120				
			Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding				
		1.	Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, o.g. TOK-Band SK	m			18,00 L
			Aanbrengen conform voorschriften leverancier				
		.1.	Breedte contactvlak: 0,03 m				
2512			<u>Asfalt CE</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
251210	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Situering: rijwegen in nieuw profiel Totaal 510 m2 2. Asfalt: AC 22 base .3. Mengseleigenschappen: OL-B . .3. . . . Totale breedte 2,50 m en groter . . .1. . . Totale laagdikte 65 mm6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 241210	ton	83,00	A	
				ton			83,00 L
251220	812122		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast als tijdelijke deklaag. Situering: rijwegen in nieuw profiel Totaal 519 m2 2. Asfalt: AC 22 bin .2. Mengseleigenschappen: TDL-B . .3. . . . Totale breedte 2,50 m en groter . . .4. . . Laagdikte 55 mm5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 251210 en de freesvakken volgens bestekspostnr(s). 251120.	ton	72,00	A	
				ton			72,00 L
251230	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: rijwegen in nieuw profiel Totaal 528 m2 2. Asfalt: AC 11 surf .3. Mengseleigenschappen: DL-B . .3. . . . Totale breedte 2,50 m en groter . . .2. . . Laagdikte 30 mm5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 251220 en de freesvakken volgens bestekspostnr(s). 251120.	ton	40,00	A	
				ton			40,00 L
252			Straatwerk				
2521			<u>Straatbakstenen</u>				
252100	831101		Aanbrengen straatlaag. T.b.v. bestekspostnr(s). 252120 t/m 252220 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm 2. Dikte straatlaag: 50 mm .6. Op een funderingslaag cq. het zandbed . .3. . . . Brekerzand	m2	2.735,00	A	
				m3			136,75 L
252110	800399		Aanbrengen straatlaag, zandcement. Situering: drempelopgangen in nieuw profiel T.b.v. bestekspostnr(s). 252230	m2	28,00	A	
252111	800305		Aanbrengen laag zandcement. Situering: drempelopgangen in nieuw profiel Bijzonderheid: cement wordt geleverd volgens bestekspostnr(s). 252112 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m .1. Minimum laagdikte 100 mm . .3. . . . Materiaal in het werk of in een menginstallatie bereiden ter keuze van de aannemer . . .1. . . Met zand uit ter plaatse aanwezig zandbed	m2			28,00 I
252112	800311		Leveren cement voor gebonden funderingen. T.b.v. bestekspostnr(s). 252111 1. Cement CEM 32,5 R1 Leveren op plaats van verwerking	ton			0,56 I
				ton			0,56 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252120	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	60,00	A	
			Situering: rijweg t.p.v. plateau Millenerstraat-Cremerstraat in				
			nieuw profiel				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			3.000,00 L
			zonder afstandhouders				
			Formaat: keiformaat				
			Kleur: rood				
			- Leverancier: Wienerberger o.g.				
			- Type: Padova				
			- Structuur: bezand				
			- Vormtype: vormbak				
			- Kwaliteit: A4-12				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en				
			opdrachtgever overlegd te worden.				
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .3. . .	In keperverband				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
							
252130	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	54,00	A	
			Situering: rijweg in nieuw profiel				
			Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot				
		9.	Straatbakstenen keiformaat, vrijgekomen volgens	st			2.700,00 H
			bestekspostnr(s). 212440				
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .3. . .	In keperverband				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
							
252140	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.385,00	A	
			Situering: rijweg in nieuw profiel				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			69.250,00 L
			zonder afstandhouders				
			Formaat: keiformaat				
			Kleur: roodbruin				
			- Vormtype: vormbak				
			- Kwaliteit: A4-12				
			- Dikte: 80 mm				
			E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en				
			opdrachtgever overlegd te worden.				
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .3. . .	In keperverband				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252150	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	135,00	A	
			Situering: omranding parkeerplaatsen in nieuw profiel				
			Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen	st			9.855,00 L
			zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: zwart effen				
			- Leverancier: Wienerberger o.g.				
			- Type: Nero				
			- Structuur: bezand				
			- Vormtype: vormbak				
			- Kwaliteit: A4-12				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en				
			opdrachtgever overlegd te worden				
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m				
		. .9. . .	In halfsteensverband in stroomlagen				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
252160	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	13,00	A	
			Situering: inritten in parkeerstroken Haverterpoort in nieuw				
			profiel				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen	st			949,00 L
			zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: paars zwart effen				
			- Leverancier: Wienerberger o.g.				
			- Type: Omber				
			- Structuur: bezand				
			- Vormtype: vormbak				
			- Kwaliteit: A4-12				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en				
			opdrachtgever overlegd te worden				
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .9. . .	In halfsteensverband in stroomlagen				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
252170	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	330,00	A	
			Situering: trottoirs in nieuw profiel				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen	st			24.090,00 L
			zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: roodblauw genuanceerd				
			- Vormtype: vormbak				
			- Kwaliteit: A4-12				
			- Dikte: 80 mm				
			E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en				
			opdrachtgever overlegd te worden.				
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m				
		. .1. . .	In halfsteensverband				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252180	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	520,00	A	
			Situering: trottoirs in nieuw profiel				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen	st			37.960,00 L
			zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: roodblauw genuanceerd				
			- Vormtype: vormbak				
			- Kwaliteit: A4-12				
			- Dikte: 80 mm				
			E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en				
			opdrachtgever overlegd te worden.				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .1. . . .	In halfsteensverband				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
		1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
252190	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	75,00	A	
			Situering: trottoirs in nieuw profiel				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen	st			5.475,00 L
			zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: roodblauw genuanceerd				
			- Vormtype: vormbak				
			- Kwaliteit: A4-12				
			- Dikte: 80 mm				
			E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en				
			opdrachtgever overlegd te worden.				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .1. . . .	In halfsteensverband				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
		1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
2522			<u>Vervolg straatbakstenen</u>				
252200	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	55,00	A	
			Situering: inritten trottoirs in nieuw profiel				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen	st			4.015,00 L
			zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: roodblauw genuanceerd				
			- Vormtype: vormbak				
			- Kwaliteit: A4-12				
			- Dikte: 80 mm				
			E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en				
			opdrachtgever overlegd te worden.				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		. .9. . . .	In halfsteensverband in stroomlagen				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
		1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252210	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	80,00	A	
			Situering: inritten trottoirs in nieuw profiel				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen	st			5.840,00 L
			zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: roodblauw genuanceerd				
			- Vormtype: vormbak				
			- Kwaliteit: A4-12				
			- Dikte: 80 mm				
			E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en				
			opdrachtgever overlegd te worden.				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .9. . . .	In halfsteensverband in stroomlagen				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
		1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
252220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	27,00	A	
			Situering: inritten trottoirs in nieuw profiel				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen	st			1.971,00 L
			zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: roodblauw genuanceerd				
			- Vormtype: vormbak				
			- Kwaliteit: A4-12				
			- Dikte: 80 mm				
			E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en				
			opdrachtgever overlegd te worden.				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .9. . . .	In halfsteensverband in stroomlagen				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
		1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
252230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	28,00	A	
			Situering: drempelopgangen plateaus in nieuw profiel				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			934,00 L
			zonder afstandhouders				
			Formaat: keiformaat				
			Kleur: zwart effen				
			- Leverancier: Wienerberger o.g.				
			- Type: Nero				
			- Structuur: bezand				
			- Vormtype: vormbak				
			- Kwaliteit: A4-12				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en				
			opdrachtgever overlegd te worden				
			Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			467,00 L
			zonder afstandhouders				
			Formaat: keiformaat				
			Kleur: wit				
			- Leverancier: Wienerberger o.g.				
			- Type: Argenti				
			- Structuur: bezand				
			- Vormtype: vormbak				
			- Kwaliteit: A4-12				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en				
			opdrachtgever overlegd te worden				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		. .9. . . .	In drempelfiguratie				
			E.e.a. conform detail op tekening B.32				
		. . .9. . .	Op straatlaag van zandcement				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252240	831132		Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Situering: t.p.v. parkeerstroken en de nieuwe parkeerplaats Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 3. Verband bestrating: keperverband .1. Dwarsmarkering: strepen 0,20 - 0,20 .1. Op straatlaag .9. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: wit - Leverancier: Wienerberger o.g. - Type: Argenti - Structuur: bezand - Vormtype: vormbak - Kwaliteit: A4-12 Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	75,00	A	
252250	831132		Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Situering: vakken gehandicapte parkeerplaatsen huisnr. 23 en 27 Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 3. Verband bestrating: keperverband .1. Dwarsmarkering: strepen ononderbroken streep .1. Op straatlaag .9. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: wit - Leverancier: Wienerberger o.g. - Type: Argenti - Structuur: bezand - Vormtype: vormbak - Kwaliteit: A4-12 Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	39,00	A	
252260	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal. Situering: straatbakstenen in rijwegen, parkeerplaatsen, trottoirs en inritten in nieuw profiel 1. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 252140 t/m 252230 .1. Pasmaken door middel van zagen .2. Dikte 50 tot 80 mm .1. Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	m	1.550,00	A	
2524			<u>Betontegels</u>				
252400	831101		Aanbrengen straatlaag. T.b.v. bestekspostnr(s). 252420 en 252430 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm 1. Dikte straatlaag: 50 mm .1. Op het zandbed .1. Straatzand	m2	92,00	A	
				m3			4,60 L